

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wad i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji realizowanej pod nazwą „Budowa budynku administracyjno – biurowego – etap II” w Łodzi, przy ul. Beskidzkiej 124, na działce o nr ewidencyjnym 46/3, zgodnie z dokumentacją projektową (w tym Projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych i drogowych) oraz warunkami decyzji pozwolenia na budowę.

Zakres prac:

1. Przełożenie kostki brukowej przed budynkiem powierzchnia ok. 260 m². – zgodnie projektem budowlanym.
2. Przełożenie krawężników ok. 60 mb – zgodnie z projektem budowlanym.
3. Zasypanie części zbiornika retencyjnego dla prawidłowego wykonania drogi przeciwpożarowej wokół budynku administracyjno-biurowego – zgodnie z projektem budowlanym.
4. Przystawienie słupa energetycznego – zgodnie z projektem budowlanym.
5. Wykonanie odwodnienia terenu – wszystkich zaprojektowanych studzienek (część wykonana), separatora substancji ropopochodnych, osadników – zgodnie z projektem budowlanym.
6. Położenie ok. 820m² kostki - zgodnie z projektem budowlanym.
7. Położenie ok. 105 mb krawężników – zgodnie z projektem budowlanym
8. Wykoszenie trawników i uporządkowanie terenu – zgodnie z projektem budowlanym.

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową (w tym Projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych i drogowych) – *Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego* oraz warunkami Decyzji pozwolenia na budowę – *Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego*.